Orientering fra GK Ventilation om muligt løsningsforslag på problemet med overtryk i affaldsskakten:

Som aftalt kommer her lige en kort beskrivelse af vores observationer efter gennemgangen i dag.
Problemerne med overtryk i affaldskakten, er værst på dage hvor det blæser fra vest, da vinden bliver presset fra parkeringskælderen igennem overtrykksspjældet til affaldsrummet og op igennem affaldskakten, med deraf følgende lugtgener.
Problemmet er tiltaget efter at der er monteret nyt affalds sug, da der er monteret undertryksventil på affaldsrøret som luften presses igennem.
Udsugningsventilatoren på taget er kontrolleret og yder ca. 300 m3/h og overholder dermed kravet ihenhold til BR.
Der vil umiddelbart være to løsninger på problemet. Den ene og nok den rigtige, vil være at montere et luftspjæld på overtrykksspjældet ud mod parkeringskælderen,(tilsvarende dem som sidder på affaldssuget nu), og som åbner sig sammen med dem når der bliver suget.

Den anden løsning vil være at montere en ny tagventilator, der kan yde en større luftmængde, og derved kunne opretholde et større undertryk i affaldsskakten. (det skal dog stadig være muligt at åbne affalds lågerne)
Som forsøgsvis, er det aftalt at vi monterer en midlertidig ventilator, for at se om denne løsning kan afhjælpe problemerne.

Med venlig hilsen

Lars Sjørring GK Danmark

Afdelingschef